



COMUNE DI LUNAMATRONA

Provincia del Sud Sardegna

**OGGETTO: ATTUAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMA INTEGRATO
PLURIFONDO "LAVORAS" - Art.2 L.R. 1/2018-MISURA CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE.**

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. B

NOVEMBRE 2018

COMPUTO METRICO

IL COMMITTENTE

Comune di Lunamatrona

IL TECNICO

Geom. Marco Pusceddu

STUDIO TECNICO

- Geom. Marco Pusceddu, Via M.Kolbe n°12, Lunamatrona (SU) 09022. Tel.3463754348, e-mail.
pusceddu.marco@gmail.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Cantiere Stradali (SpCat 1)							
1 / 1 F001 19/10/2018	Demolizione e realizzazione di marciapiedi pedonali, consistenti nella demolizione delle cordonate rotte o sconnesse, della pavimentazione e del massetto in clacestruzzo. Realizzazione di nuova cordonata, massetto e pavimentazione. via Vittorio Emanuele III Via Donizetti Piazza Martiri Via Sanluri Via Tuveri Via Garibaldi	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	75,00 30,00 2,00 10,00 10,00 10,00	2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,500		150,00 30,00 2,00 20,00 10,00 15,00		
	SOMMANO mq					227,00	39,90	9'057,30
2 / 2 F002 19/10/2018	prezzo per ripristino cunetta alla francese esistente avente dimensioni variabili da un minimo di cm. 25 di base fino ad un massimo di cm.40,00, e H max. 20, realizzata con posa ... gli oneri per eventuale rimozione delle parti ammalorate ed irrecuperabili e conferimento presso discarica autorizzata. Mazzini Donizetti Via Verdi Via Vittorio Emanuele III Tirso Iglesias Via Tuveri via Cagliari via Pisacane Via Paganini	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	82,00 87,00 60,00 100,00 43,00 73,00 140,00 143,00 50,00 100,00 100,00 60,00 70,00 60,00 50,00 78,00 82,00	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500		41,00 43,50 30,00 50,00 21,50 36,50 70,00 71,50 25,00 50,00 50,00 30,00 35,00 30,00 25,00 39,00 41,00		
	SOMMANO mq					689,00	30,17	20'787,13
	Cantiere Verde (SpCat 2)							
3 / 3 F003 19/10/2018	Ripristino dei camminamenti con la rimozione del ciottolato esistente predisposizione di un sottofondo di calcestruzzo Rck 250 con rinitegno e riutilizzo della pavimentazione esistente. Parco Sa Turrata Parco Giochi	1,00 1,00 1,00	30,00 40,00 25,00	3,000 3,000 3,000		90,00 120,00 75,00		
	SOMMANO mq					285,00	62,46	17'801,10
4 / 4 F004 19/10/2018	Ripristino muretti di contenimento esistenti afferente alberature ad alta chioma presenti all'interno dell'abitato, o bordature o parti di fontane pubbliche, realizzate in conci d ... massi esistenti, disposti ad opera incerta e comunque, con la stessa modalità preesistente. Ogni altro onere compreso. Parco Sa Turrata					2,00		
	SOMMANO mc					2,00	537,72	1'075,44
	A R I P O R T A R E							48'720,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'720,97
	Cantiere Stradali (SpCat 1)							
5 / 5 F005 19/10/2018	Realizzazione di nuovo marciapiede consistente nella posa di ml 5,00 di cordonata in calcestruzzo dosato a 3,00 quintale a mc, di massetto in calcestruzzo per una superficie di circa 1,20x5,00 = 6,00 mq, compresa la rete elettrosaldata e la realizzazione di un muretto in calcestruzzo. Via Tuveri					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	899,53	899,53
	Cantiere Verde (SpCat 2)							
6 / 6 F006 19/10/2018	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predispo ... e idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta Parco giochi	1,00	40,00	2,500		100,00		
	SOMMANO mq					100,00	27,04	2'704,00
7 / 7 F007 19/10/2018	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Parco giochi	1,00	40,00	2,500		100,00		
	SOMMANO mq					100,00	14,94	1'494,00
	Cantiere Stradali (SpCat 1)							
8 / 8 F008 19/10/2018	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ACCIOTOLATO, eseguita con ciottoli di basalto posati a fuga larga, disposti a opera incerta secondo le indicazioni impartite al momento d ... , sfrido, pulizia a posa ultimata, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Via RIsorgimento	1,00	3,00	2,000		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	59,63	357,78
9 / 9 F009 19/10/2018	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... li con percorrenza oltre i primi 20 km ma per un massimo di altri 10 km (30 km complessivi) compreso il ritorno a vuoto. Conferimento in discarica					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	16,00	160,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							54'336,28
	T O T A L E euro							54'336,28
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	IMPORTI		incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie</u>			
1	<nessuno> 001 Cantiere Stradali; 002 Cantiere Verde	euro	54'336,28	100,00
	T O T A L E euro		54'336,28	100,00
	A R I P O R T A R E			

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE</u>	
<nessuna>	54'336,28
TOTALE euro	54'336,28
Data, 29/10/2018	
Il Tecnico Geom. Marco Pusceddu	
A RIPO RTARE	