



COMUNE DI LUNAMATRONA

Provincia del Sud Sardegna

**OGGETTO: ATTUAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMA INTEGRATO
PLURIFONDO "LAVORAS" - Art.2 L.R. 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE.**

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. D
NOVEMBRE 2018

ELENCO PREZZI

IL COMMITTENTE

Comune di Lunamatrona

IL TECNICO

Geom. Marco Pusceddu

STUDIO TECNICO

- Geom. Marco Pusceddu, Via M.Kolbe n°12, Lunamatrona (SU) 09022. Tel.3463754348, e-mail.
pusceddu.marco@gmail.com



Comune di Lunamatrona
Provincia del Sud Sardegna

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Attuazione iniziative programma integrato plurifondo "Lavoras" Art. 2 L.R. 1/2018 - MISURA CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE.

COMMITTENTE: Comune di Lunamatrona

Data, 29/10/2018

IL TECNICO
Geom. Marco Pusceddu

Geom. Marco Pusceddu
via M. Kolbe, 12 - 09022 Lunamatrona (SU)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 E001	Capo cantiere Disegnatore. euro (quindici/74)	ora	15,74
Nr. 3 E002	Operaio Qualificato. euro (ventiquattro/19)	ora	24,19
Nr. 4 E003	Operaio Comune. euro (ventiuno/97)	ora	21,97
Nr. 5 E005	Escavatore con conducente. euro (cinquanta/00)	ora	50,00
Nr. 6 E006	Rullo compressore HP 9, peso 500 Kg. euro (ventidue/26)	ora	22,26
Nr. 7 E007	Motocompressore con martello da 24 Kg. euro (trenta/00)	ora	30,00
Nr. 8 E008	Cemento tipo 325. euro (diciassette/00)	q.li	17,00
Nr. 9 E009	Sabbia di fiume lavata per calcestruzzo. euro (venti/00)	mc	20,00
Nr. 10 E010	Acqua. euro (zero/52)	mc	0,52
Nr. 11 E011	Rete elettrosaldata da 8 mm di diametro con maglia da 20x20 cm. euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 12 E012	Tout venant di cava. euro (sedici/00)	mc	16,00
Nr. 13 E013	Trachite di Fordongianus da cm 4. euro (sedici/00)	mq	16,00
Nr. 14 E014	Cubetti di basalto. euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 15 E015	Cordonata in basalto da 12x10 cm. euro (ventiuno/00)	ml	21,00
Nr. 16 E016	Cordonata in cemento vibrato da 15x25 cm. euro (cinque/00)	ml	5,00
Nr. 17 E017	Griglie in ghisa a norma UNI En 124 classe D 400 per bordo strada e parcheggi, telaio 265x705. euro (trenta/00)	cad.	30,00
Nr. 18 E018	TINTA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche. euro (quattro/00)	Kg	4,00
Nr. 19 E019	Calcestruzzo cementizio Rbk 200 di cemento tipo 325, mc 0.400 di sabbia e mc 0.800 di pietrisco dato a pie d'opera. euro (sessantacinque/07)	mc	65,07
Nr. 20 E020	Cavidotto a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densità, diametro esterno 63 mm. euro (zero/86)	ml	0,86
Nr. 21 E021	Ciottolame di basalto. euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 22 E022	Tubo in PVC diametro da 110 mm, spessore 3,0. euro (due/50)	ml	2,50
Nr. 23 E023	Tubo in PVC diametro da 200 mm, spessore 4,5. euro (sei/20)	ml	6,20
Nr. 24 E024	Archeologo euro (diciotto/50)	ora	18,50
Nr. 25 E025	Chiusino in ghisa da 61 kg. euro (sessanta/00)	cad.	60,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 26 E026	Pozzetto prefabbricato 50x50x90 cm. euro (sedici/00)	cad.	16,00
Nr. 27 E027	Calcestruzzo cementizio dosato a Qli 2.50 di cemento tipo 325, mc 0,400 di sabbia e mc 0.800 di pietrisco, dato a piè d'opera. euro (quarantasette/00)	mc	47,00
Nr. 28 E028	Recinzione in ferro battuto come da elaborato di progetto. euro (centotré/29)	ml	103,29
Nr. 29 E029	Autocarro senza rimorchio A/R, a caldo. euro (ventitré/25)	ora	23,25
Nr. 30 E101	Oneri vari. euro (zero/10)	stima	0,10
Nr. 31 F001	Demolizione e realizzazione di marciapiedi pedonali, consistenti nella demolizione delle cordonate rotte o sconnesse, della pavimentazione e del massetto in calcestruzzo. Realizzazione di nuova cordonata, massetto e pavimentazione. euro (trentanove/90)	mq	39,90
Nr. 32 F002	prezzo per ripristino cunetta alla francese esistente avente dimensioni variabili da un minimo di cm. 25 di base fino ad un massimo di cm.40,00, e H max. 20, realizzata con posa in opera di cls a resistenza caratteristica Rck 25, fornito in opera con autobetoniera, senza l'impiego di pompe o gru; da realizzarsi secondo le dimensioni degli elaborati grafici), gettato entro apposite casseforme, compresa la vibratura, l'innaffiamento, il disarmo. Nel prezzo sono compresi gli oneri per eventuale rimozione delle parti ammalorate ed irrecuperabili e conferimento presso discarica autorizzata. euro (trenta/17)	mq	30,17
Nr. 33 F003	Ripristino dei camminamenti con la rimozione del ciottolato esistente predisposizione di un sottofondo di calcestruzzo Rck 250 con rinitegro e riutilizzo della pavimentazione esistente. euro (sessantadue/46)	mq	62,46
Nr. 34 F004	Ripristino muretti di contenimento esistenti afferente alberature ad alta chioma presenti all'interno dell'abitato, o bordature o parti di fontane pubbliche, realizzate in conci di pietra a vista, o massi naturali, e eventuali copertine in pietra, consistente nello smontaggio delle parti e conci slegati, nella preparazione del piani di posa con apposita malta cementizia, nel rimontaggio e fissaggio dei conci o massi esistenti, disposti ad opera incerta e comunque, con la stessa modalità preesistente. Ogni altro onere compreso. euro (cinquecentotrentasette/72)	mc	537,72
Nr. 35 F005	Realizzazione di nuovo marciapiede consistente nella posa di ml 5,00 di cordonata in calcestruzzo dosato a 3,00 quintale a mc, di massetto in calcestruzzo per una superficie di circa 1,20x5,00 = 6,00 mq, compresa la rete elettrosaldata e la realizzazione di un muretto in calcestruzzo. euro (ottocentonovantanove/53)	corpo	899,53
Nr. 36 F006	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m ³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta euro (ventisette/04)	mq	27,04
Nr. 37 F007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne euro (quattordici/94)	mq	14,94
Nr. 38 F008	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ACCIOTOLATO, eseguita con ciottoli di basalto posati a fuga larga, disposti a opera incerta secondo le indicazioni impartite al momento dell'esecuzione dalla D.L., scelti accuratamente e provenienti da cave accettate dalla D.L., aventi di circa cm.dimensioni 4-6x8-10 (oppure di recupero) ed una faccia piana, in opera con malta cementizia dosata con minimo 400 kg di cemento a mc 1 di sabbia su sottofondo in battuto di cemento questo compreso nel prezzo, compresa la preparazione del piano di posa mediante pulitura e regolarizzazione della superficie con l'obbligo del piano a livello. Tutti gli strati dei vari livelli dell'opera dovranno essere regolarmente battuti e compattati con rulli e mazzapicchi, e successivamente bagnati, compreso il ricoprimento con miscela di sabbia fine e cemento sino a saturazione delle connesure, l'innaffiatura sino alla presa definitiva, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, l'eventuale sostituzione di ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, sfrido, pulizia a posa ultimata, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantanove/63)	mq	59,63
Nr. 39 F009	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo, compreso il trasporto degli stessi materiali di risulta, asciutti o bagnati, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi e compreso il successivo trasporto a discarica autorizzata e controllata con percorrenza entro i limiti di 20 km ed eventuale sovrapprezzo per il trasporto dei materiali con percorrenza oltre i primi 20 km ma per un massimo di altri 10 km (30 km complessivi) compreso il ritorno a vuoto. euro (sedici/00)	mc	16,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 40 F010	<p>Sistemazione delle aiuole spartitraffico presenti tra la via Garibaldi e la via Vittorio Emanuele III, consistente nella arportazione di terra, realizzazione di una parte di cordonata in cmento danneggiata, realizzazione di un massetto in calcestruzzo compreso di rete elettrosaldata e strato di ghiaietto a finire. Il tutto per una superficie di circa 12,00- 15,00 mq. euro (duemiladuecento/00)</p> <p>Data, 29/10/2018</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Marco Pusceddu</p>	corpo	2'200,00